



Auszug Referenzliste Berstlining

- Bauvorhaben: Lippersdorf TWL K8110
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 125m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN125 GG
Neu: DA 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser
- Bauvorhaben: Dresden Gerhart Hauptmann Str.
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 175m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 GG
Neu: PE-HD Da 125
Medium: Trinkwasser
- Bauvorhaben: Görlitz Antonstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 127m Erneuerung Abwasserleitung im Berstlining-Verfahren
Alt: DN200 Stz
Neu: PP-HM Da 225
Medium: Abwasser
- Bauvorhaben: Dorf Mecklenburg, Am Wehberg
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 150m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 AZ/St
Neu: PE-HD Da 125
Medium: Trinkwasser
- Bauvorhaben: Chemnitz Quartierskonzept 2024 Elsasser Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 145m Erneuerung Abwasserleitungen im Berstlining-Verfahren und TIP-Verfahren
Alt: DN400 Stz
Neu: PP-HM Da 485
Medium: Abwasser
- Bauvorhaben: Gotha Liebetrauweg
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 300m Erneuerung Abwasserleitung im Berstlining-Verfahren und TIP-Verfahren
Alt: DN 200/300 B/Stz
Neu: PP-RM SV 225/315
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden Mühlheimer Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 60m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Laucha, TW-Havarieverbindung
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 250m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Rappenau Im Weinberg
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 135m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 125 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden Feldschlösschenstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 90m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 GG
Neu: PE-HD Da 90
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Hannover Hirschanger
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 130m Erneuerung Abwasserleitung im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 Stz
Neu: PP-HM Da 225
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Mitterteich Gartenstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 75m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 80 GG
Neu: PE-HD Da 110
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kulmbach Aichinger Weg
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 43m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 80 GG
Neu: PE-HD Da 110
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freiberg Maxim Gorgi Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 50m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 AZ
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden Grillenburger Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 100m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 70 GG
Neu: PE-HD Da 125
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Marienberg Turnvater Jahn Weg
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 80m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 80 GG
Neu: PE-HD Da 125
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden Calberlastraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 60m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 125 GG
Neu: PE-HD Da 110
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lübben Schillerstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 150m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 200 AZ
Neu: PE-HD Da 225
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden Am Burgberg
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 83m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN100 St
Neu: PE-HD Da 125
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dippoldiswalde Bahnhofstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 128m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 St
Neu: PE-HD Da 90
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz Alfred Neubert Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 255m Erneuerung Abwasserleitung im Berstlining-Verfahren und TIP-Verfahren
Alt: DN300 Stz
Neu: PP-HM Da 330/380
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden Magazinstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 153m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 175 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Friedewald
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 40m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 PVC
Neu: PE-HD Da 160
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freital Dresdner Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 330m Erneuerung TW im Relining- und Berstlining-Verfahren
Alt: DN150 St/GG
Neu: PE-HD Da 140
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Gosbach - Berstlining und Bohrspülverfahren
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 880m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN100/150 AZ
Neu: PE-HD Da 160
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Glauchau Hirschgrundsammler
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 37m Erneuerung einer Abwasserleitung Ei im Berstlining-Verfahren
Alt: B Ei 700/1050
Neu: GFK NC Ei 600/900
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bissingen an der Teck
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 350m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 80GG
Neu: PE-HD Da 110
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Berstlining TWL Gonderange Luxemburg
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 1860m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 125 AZ
Neu: Da 250 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lippersdorf TWL K8110
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 132m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN125 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden TWL Eutschützer Straße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 201m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 80GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Erfurt Thüringer Staatskanzlei
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 11m Erneuerung einer Grundleitung unter dem Gebäude im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 Stz
Neu: Da 180x15,0 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bad Lausick, Ballendorfer Straße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 121m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 200 AZ
Neu: Da 225x13,4 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Cossebaude TWL Am Burgberg
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 117m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 80 GG
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: KNE Kieselhauser Straße Chemnitz
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 80m Erneuerung Regenwasserkanal im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 300 Beton
Neu: Da 330x18,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden TWL Zur Sandgrube Malchendorf
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 120m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100AZ
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach, Römhilder Straße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 365m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 125 AZ
Neu: Da 110/Da 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Hainichen, Siedlungsweg
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 130m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 110x10 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Bautzener Landstraße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 100m Berstlining TWL
Alt: DN 125 GG
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden Langebrück, Höntzschstraße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 250m Erneuerung TWL
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden Freiheit Berstlining TWL
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 160m Erneuerung TWL Dresden Freiheit
Alt: DN 125 St
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lauf/Pegnitz StWI, Hersbrucker Straße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 160m Erneuerung TWL Hersbrucker Straße im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 160x14,6 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: RNE Freital, Dresdner Straße 126/139 bis Neumarkt
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 330m Erneuerung Trinkwasserleitung im Berstlining-Verfahren Komplettleistung
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 140 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bremen, Stresemannstraße PA2 EMK
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 30m Kanalsanierung im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 300 Stz
Neu: Da330 x 18,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Hochbehälter Klipphausen Röhrsdorf Ern. TWL
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 450m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 St
Neu: Da 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Gerhart-Hauptmann-Straße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 100m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: RNE Neundorf Am Sportplatz Berstlining TWL
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 227m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100AZ
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Homburg Schulberg Berstlining
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 30m Erneuerung Abwasserleitung im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 250 Stz
Neu: Da 330x18,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Aue Bad Schlema
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 135m Erneuerung Abwasserkanal im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 300 Stz
Neu: Da 315x18,7 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Böblingen, Elly-Beinhorn-Straße
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 80m Kanalvergrößerung im Berstlining-Verfahren einschl. Tiefbau (7m Tiefe)
Alt: DN 300 PP
Neu: Da 450x25 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Laboe Teichanlage Sörnskamp
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 57m Erneuerung Teichablaufleitung DN300
Alt: DN 300 PVC-U
Neu: DA 485x22,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Toeplerstraße Dresden
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 82m Berstlining TWL
Alt: DN 150 St
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: TWL Döbelner Str. Dresden
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 260m Berstlining TWL
Alt: DN 100 AZ/ST
Neu: DA 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kossa Berstlining TWL
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 360m Berstlining TWL
Alt: DN 100 AZ
Neu: DA 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Bodenteich
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 980 m Berstlining AWL
Alt: DN 200 Stzg.
Neu: Da 225x13,4 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bad Boll, ZL Boll Stubenhau
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 280 m Berstlining TWL
Alt: DN 125 GG
Neu: Da 160 SDR11
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lauenförde, Trinkwassersanierung Dorfplatz
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 159 m Berstlining
Alt: DN 50 GG
Neu: Da 125 SLA
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Luxemburg Brouch
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 675 m + 950 m Berstlining
Alt: DN 80 AZ
Neu: Da 110x10,0 SLM / Da 140 SDR 11 SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Frauenstein, Quellgebiet Gimmlitztal
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 450 m Berstlining
Alt: DN 200 Stz
Neu: Da 315 PE100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bannewitz, Ertüchtigung RWK Neues Leben
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 85 m Berstlining Regenwasserkanal
Alt: DN 200 Beton
Neu: DN 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Heideleitung
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 260 m Berstlining-Verfahren Erneuerung TWL
Alt: DN 100 AZ/St
Neu: DA180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Teltow, Gottfried-Keller-Str.
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 140 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 GG
Neu: DA 90x8,2 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Stahnsdorf, Friedrich-Naumann-Str.
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 695 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 GG/AZ
Neu: Da 90/125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bannewitz, Viehweg
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 85 m Berstlining
Alt: DN 300B
Neu: Da 330x18,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Fischhausstraße
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 133 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Blankenburg Berstlining Gasleitung
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 340 m Berstlining
Alt: DN 150 St
Neu: DA 160 PE-HD
Medium: Gas

Bauvorhaben: Thiene Nord, Alfhausen Berstlining TWL
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 1300m Berstlining TWL
Alt: DN 150/250AZ
Neu: DA 160 - DA 355 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Erneuerung Schmutzwasserdruckleitung Görlitz Hagenwerder
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 1000m Berstlining-Verfahren AW DL
Alt: DN 200 St
Neu: DA 225 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Erkenbrechtsweiler, ZL Hülben
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 2400 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 AZ
Neu: Da 180 PE100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Mörfelden-Walldorf, diverse Straßen
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 217 m + 42 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 125/Da 140 PE 100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Bernsdorfer Straße
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 10 m Berstlining, Hausanschluss
Alt: DN 150 Stz
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Geblerstraße
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 107 m Berstlining TWL
Alt: DN 125GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dippoldiswalde, Rabenauer Str.
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 150 m Berstlining Instandsetzung SW-Nebensammler
Alt: DN 200/150 Stz/B
Neu: Da 180/225 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Teltow, Fontanestraße
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 125 m Berstlining TWL
Alt: DN 80/100/150 GG/ST
Neu: Da 90/110/125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Erfurter Str. Dresden TWL Berstlining
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: 126m Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: DA 250 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Schneeberg Filzteichstraße Berstlining TWL
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 150 GG
Neu: DA 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Düben, Schmiederberger Str.
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining TWL DN 150
Alt: DN 150 ST
Neu: DA 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Sanierung Durchlass BAB4 Chemnitz
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Autobahndurchlass Berst-Pressverfahren
Alt: DN 400 B
Neu: DA 380 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Kanalsanierung Görlitz Ledebour Str.
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining AW Kanal
Alt: DN 200 Stz
Neu: DA 225 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Lugau, Gottes-Segen-Schacht-Str.
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining- Verfahren AW Kanal
Alt: DN 300 Stz
Neu: DA 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach Berstlining TWL 2019
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining TWL
Alt: DN 80/100 GG
Neu: DA 110/125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Steinheid Görizgrund Berstlining Gasleitung
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining Gasleitung
Alt: St Dn 125
Neu: DA 110 PE-HD
Medium: Gas

Bauvorhaben: Gausstr. Chemnitz
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining AW Kanal
Alt: DN 150 Stz
Neu: DA 225 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Zschopau, Neubau TWL
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: DA 110 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Brand-Erbisdorf, Silberweg Berstlining AW Kanal
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Erneuerung AW Kanal im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 300 B
Neu: DA 400 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Aue Wiesenweg Berstlining
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 250 GG
Neu: DA 280 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lindenfels, Ortsstraße
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: 220 m Berstlining TWL im Ortsteil Glattbach
Alt: DN 80 PVC
Neu: Da 90 PE 100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kanalerneuerung Kirchhoffstr. Chemnitz
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Kanalerneuerung im Berst-Press-Verfahren
Alt: DN 250/ 300 Stz
Neu: DA 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Görlitz Lausitzer Straße Berstlining
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Berstlining AW Kanal
Alt: DN 400 Stz
Neu: Da 380 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Frickenhausen ZL
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: 2777 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 AZ
Neu: DA 160 PE 100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dietzenbach, Dreieich-Götzenhein
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 1000 m Berstlining TWL
Alt: DN 200 AZ
Neu: DN 200 GGG
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Albershausen, Kelterle
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 950 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 AZ
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Nentershausen
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 65 m Berstlining
Alt: DN 300 Stzg.
Neu: Da 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Reichenbach/Vogtland, Ulmenstraße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 180 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 Stahl
Neu: Da 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lugau, Goethestraße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 142 m Berstlining
Alt: DN 300 Beton/Stzg.
Neu: Da 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Eilenburg, Rödgener Straße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 210 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 Stahl/GG
Neu: Da 110/125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach, Zur Mühle
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 100 m Berstling TWL
Alt: DN 80 GG
Neu: Da 110 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Leipzig, Karl-Heine-Straße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 260 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach, diverse Straßen
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 430 m Berstlining TWL
Alt: DN 80/100/150 GG
Neu: Da 110/125/160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Remmlingen, Am Karusell
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 80 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 250 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freiberg, Maxim-Gorki-Straße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 70 m Berstlining
Alt: DN 200 Stzg.
Neu: Da 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Preetz, Justus-von-Liebig-Straße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 53 m Berstlining
Alt: DN 350 Beton
Neu: Da 450 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Reichenbach OT Cunsdorf
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 300 m Berstlining
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Schwarze Pumpe 2018
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 100 m Berstlining
Alt: DN 250 Beton
Neu: Da 280 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Colmnitz, Hauptstraße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 70 m Berstlining
Alt: DN 400 Beton
Neu: Da 450 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Annaberg-Buchholz, Daniel-Knapp-Str.
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 115 m Berstlining
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wermisdorf-Malkwitz
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 2500 m Berstlining TWL
Alt: DN 250 GG
Neu: Da 315 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Südhöhe
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 100 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 Stahl
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Wachwitzer Höhenpark
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 125 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Eisenstuckstraße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 93 m Berstlining TWL
Alt: DN 125 GG
Neu: Da 110 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Altenburg, Brunnenstraße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 230 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 180 SDR 11
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dettum, Erneuerung Trinkwasser-Zubringerleitung
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 1420 m Berstlining
Alt: DN 150 PVC
Neu: Da 160*9,5 PEHD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Ditzgenbach und Deggingen
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 2890 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 AZ
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Königswusterhausen, Scheederstraße
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 195 m Berstlining TWL
Alt: DN 300 GG
Neu: Da 355 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Leipzig Universitätsklinik
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 76 m Berstlining
Alt: DN 200 Stz.
Neu: Da 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Leipzig Universitätsklinik
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 83 m Berstlining
Alt: DN 450 Stz.
Neu: Da 450 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Ohrdruf, Suhler Strasse
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 1700 m Berstlining TWL
Alt: DN 200 GG
Neu: Da 225 PE
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Heide, Hamburger Straße
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 360 m Berstlining
Alt: DN 300 AZ
Neu: Da 330*18,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Winterbergstraße
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 151 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kanalsanierung Chemnitz-Kappel
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 30 m Berstlining
Alt: DN 200 Stzg.
Neu: Da 225 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Stolpen
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 50 m Berstlining
Alt: DN 200 Beton
Neu: Da 280 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach, Mönchszeht
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 350 m Berstlining
Alt: DN 100 GG/AZ
Neu: Da 110 PP-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach, Gerbergasse
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 120 m Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Gartenheimsiedlung
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 180 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Hersfeld, Treppenanlage Grüner Weg
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 42 m Berstlining
Alt: DN 250 Stzg.
Neu: Da 280 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Weimar, Huttenstraße
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 30 m Berstlining
Alt: DN 400 Beton
Neu: Da 560 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Schilfteichstraße
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 160 m Berstlining
 Alt: DN 80 GG
 Neu: Da 110 PE
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Ersatzneubau Kläranlage Weischlitz OT Krebes
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 80 m stat. Berstlining
 Alt: DN 100 Stz
 Neu: Da 90 PE-HD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wechselburg Silbertal
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 260 m statisches Berstlining Trinkwasserleitung
 Alt: DN 80 GG
 Neu: Da 90*8,2 PE 100
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Zschopau, Rudolf-Breitscheid-Straße
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 150 m Berstlining / Kanalauswechslung
 Alt: DN 150 GG/AZ
 Neu: Da 180 PE
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Eilenburg, Bahnhofstraße
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 300 m Berstlining TWL
 Alt: DN 150/200 GG
 Neu: DA 180/225 PE-HD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: TWL Haldensleben
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 320 m statisches Berstlining
 Alt: DN 350/400 AZ
 Neu: Da 400*23,7 PE-HD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Wiener Straße
 Ausführungsjahr: 2016
 Leistungen: 162 m statisches Berstlining TWL
 Alt: DN 125 GG
 Neu: Da 125*11,4 PE-HD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Hainichen OT Gersdorf, Chemnitzer Str. bis Friedhofsweg
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 240 m / 80 m Sanierung einer TW-Leitung mittels Berstlining
Alt: 240 m DN 100 AZ / 80 m DN 150 AZ
Neu: Da 110*10,0 PE / Da 160*14,6 PE
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Hildesheim, Bernwardstraße
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 15 m statisches Berstlining
Alt: DN 300 Stz.
Neu: Da 450*25 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Gera-Scheubersdorf, Grundschule
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 36 m Berstlining Langrohr
Alt: DN 150 Stz.
Neu: Da 220 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Schwarze Pumpe, RW-Netz
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 137 m Berstlining
Alt: DN 250 Beton
Neu: Da 280 PP-HM
Medium: Regenwasser

Bauvorhaben: Hameln, Heideweg
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 68 m Berstlining
Alt: DN 200 Beton
Neu: Da 225 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Langebrück, Jakob-Weinheimer-Straße
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 150 m Berstlining TWL
Alt: DN 80 GG
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Rodach, Heldritt
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 125m statisches Berstlining, Langrohr
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 110 PE

Bauvorhaben: Dresden, Ockerwitzer Dorfstraße
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 100 m statisches Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 100 Stahl
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Sondershausen / Schernberg Markstraße 2.BA
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 150 m Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 100 Stahl
Neu: Da 110x10 PE RC SDR 11
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Teltow
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 880 m Berstlining
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 110 PE

Bauvorhaben: Pockau, Lengefeld
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 118m Berstlining
Alt: DN 80 G
Neu: Da 110 PE

Bauvorhaben: Kloster Weißra, Weißbacher Agrar GmbH
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 90 m Berstlining
Alt: DN 125 GG
Neu: Da 110 - Da 140 PE
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Darmstadt
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 50m Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 200 AZ
Neu: Da 225 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Starnberg
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 75 m /145 m WL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 GG
Neu: DA 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Reichenhall
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 52 m Kurzrohrberstlining
Alt: DN 400 Beton
Neu: Da 450 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, OT Klotzsche
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 14 m Berstlining
Alt: DN 250
Neu: Da 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Großschirma, Nordstraße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 60 m statisches Berstlining
Alt: DN 200 Beton
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Beierfeld, Goethestraße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 75 m statisches Berstlining
Alt: DN 200 Beton
Neu: Da 225 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: HZDR Rossendorf
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 150 m Berstlining RW-Leitung
Alt: DN 200 Stz
Neu: Da 280 x 18,0 mm PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Julius-Otto-Straße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: Berstlining TWL
Alt: DN 125 GG
Neu: Da 110 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Tirpersdorf, Am Anger
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 240 m Berstlining
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bannewitz, Nöthnitzgrund, Neubau SW-Kanal
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 450 m Kanalsanierung
Alt: DN 300 Beton
Neu: Da355x20,1
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Neudorf Hauswurz
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: Erneuerung Wasserleitung In der Kemmete
Alt: DN 100 GGG
Neu: Da 124 x 11,5 PE
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: RWL Wedelwitz
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 320 m Langrohr-Berstlining
Alt: DN 80/150/250
Neu: Da 125/160/160 PE HD

Bauvorhaben: Hammelburg, Saaleckkaserne
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 200 m Berstlining
Alt: DN 150 GGG
Neu: Da 180 PE-HD RC
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Teltow, Paul-Gerhardt-Str.
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 785 m stat. Berstlining
Alt: DN 80 bis DN 100
Neu: Da 90 bis Da 110 PE
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Beierfeld, Goetestraße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 75 m stat. Berstlining
Alt: DN 200
Neu: Da 225 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Nevoigtstraße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 102 m Kanalsanierung im Berst-Press-Verfahren, Kurzrohr
Alt: DN 500 Stz
Neu: Da 560 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Nevoigtstraße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 40 m Kanalsanierung im statischen Berstlining-Verfahren
Alt: DN 400 Stz
Neu: Da 450 x 25 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Darmstadt, Mainzer Straße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: Berstlining TWL Gelände Fa. Merck
Alt: DN 200 AZ
Neu: Da 225 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: RWL Wedelwitz
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 320 m Langrohr-Berstlining
Alt: DN 80/150/250
Neu: DA 125/160/160 PE HD

Bauvorhaben: Helmholtzstraße, Dresden
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 80 m Berstlining
Alt: DN 80 GG
Neu: Da 90 PE-HD SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Leibnitz-Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 159 m Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wolfenbüttel, Fümmelse
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 1300 m Berstlining SW-Kanal / 200 m Berstlining im TIP-Verfahren

Bauvorhaben: Chemnitz, Augustusburger Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 100 m Berstlining Gasleitung
Alt: DN 300 GGG
Medium: Gas

Bauvorhaben: Altenburg, Johannisgraben
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 120 m Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 100
Neu: DA 110 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Oschersleben, Schermecker Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Berstlining 250 m
Alt: DN 200 Stz
Neu: DA 225 PE-HD

Bauvorhaben: Weimar, Moskauer Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 78 m Berstlining, Regenwasserleitung
Alt: DN 200 PVC
Neu: Da 242*13,0 PP-HM
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Altenburg, Schulstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 125 m Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 125x11,4 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Neustadt an der Weinstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Mischwassersammler, 72 m Berstlining
Alt: DN 250
Neu: Da 330 PP-HM
Medium: Mischwasser

Bauvorhaben: Fürstenwalde
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 109 m Berstlining, Abwasserkanal
Alt: DN 150
Neu: PP-HM Da 220*12,8
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Berlin, Zossener Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 30 m Berstlining, Abwasserkanal
Alt: DN 300 Stz
Neu: PP-HM Da 330*18,5
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Pirna
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 840 m Berstlining Langrohr
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Weimar, Ernst-Busse-Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 105 m Berstlining Abwasserkanal
Alt: DN 200 Stz.
Neu: DN 200 Stz. Vortriebsrohr
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Westendstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 200 m Berstlining Trinkwasserleitung
Alt: DN 125 Stahl
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Marienberg, Zschopauer Tor
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 60 m Berstlining
Alt: DN 80 Stahl
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Darmstadt
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Berstlining
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: ZL Frickenhausen, Gemeinde Beuren
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 200 m Berstlining einschl. Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten
Alt: DN 150 GG
Neu: PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: FL Hochzone Uhingen Göppingen
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 912 m Langrohrberstlining
Alt: DN 175 GG
Neu: Da 250 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Rohrnetzerneuerung Zschopau OT Krumhermersdorf
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 33 m Berstlining TWL
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Hagen, Blücherstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Berstlining Trinkwasser- und Gasleitung 200m einschl. Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten
Alt: DN 100 Stahl
Neu: Da 110 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Helbersdorfer Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 20 m statisches Berstlining
Alt: DN 250 Stz
Neu: Da 280 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Kiel, Westring 2. Bauabschnitt
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 450m Kaliberberstlining inkl. Rückbau / Verfüllung
Alt: STZ DN 250 / Stz DN 300
Neu: PP-HM Da 225 / PP-HM Da 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Schwarze Pumpe 2013
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 160m statisches Berstlining
Alt: DN 250 Beton
Neu: PP-HM Da 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Kiel, Westring 3. Bauabschnitt
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 790m Kaliberberstlining inkl. Rückbau / Verfüllung
Alt: STZ DN 250 / Stz DN 300
Neu: PP-HM Da 225 / PP-HM Da 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Mittweida, Stadion am Schwanenteich
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 90m statisches Berstlining, Bachverrohrung (BiGe mit G. Hüttner + Co.GmbH)
Alt: 500x750 Stahlbeton
Neu: PE-HD Da 630
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Mittweida
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 50m Berstlining, Sanierung Bachverrohrung
Alt: Stz DN 300
Neu: PE-HD Da 355
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Hessisch Lichtenau, Sanierung Sammler Hirschhagen
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 810m Berstlining, Komplettleistung inkl. Schächte, Revisionskästen Tiefbau, Sanierung m.
Quick-Lock DN 400 (2 St.), 110m Inliner DN 500
Alt: DN 400
Neu: PE-HD Da 450
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Schönau
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 15m Berst-Press-Verfahren, Kurzrohr
Alt: Stz. DN 350
Neu: PE-HD Da 560
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden, Am Hügel
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 50m Berstlining, Langrohr
Alt: DN 100 GG
Neu: PE-HD Da 110

Bauvorhaben: Annaberg-Buchholz, Dorotheastolln
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 85m statisches Berstlining, Sanierung der Rösche
Alt: Stolln Naturstein, 0,60x0,80
Neu: PE-HD Da 450

Bauvorhaben: Röhrsdorf Umspannwerk
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 250m stat. Berstlining Langrohr, 40m stat. Berstlining Kurzrohr, 12 Zuläufe offene Bauweise
Alt: Stz DN 200
Neu: PE-HD Da 225
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Wunstorf, Flugplatz
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 55m statisches Berstlining Langrohr
Alt: KG DN 150
Neu: PE-HD Da 125
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dreieichenhain, Fahrgasse
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 56m statisches Berstlining Kurzrohr
Alt: Stz DN 250
Neu: PP-HM Da 330
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Soest, Opmünder Weg
 Ausführungsjahr: 2013
 Leistungen: 130m statisches Berstlining Langrohr
 Alt: Stz DN 200
 Neu: PE-HD Da 280
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Jena-Beutenberg, Campus
 Ausführungsjahr: 2013
 Leistungen: 145 m statisches Kurzrohr-Berstlining
 Alt: Stz DN 250
 Neu: PE-HD Da 280
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Pirna, Alt-Neundorf
 Ausführungsjahr: 2013
 Leistungen: 920m statisches Berstlining Langrohr
 Alt: GG DN 80
 Neu: PE-HD Da 125
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Göttingen Uniklinik
 Ausführungsjahr: 2013
 Leistungen: 30m statisches Berstlining Kurzrohr, 30m Relining
 Alt: Berstlining Stz DN 200, Relining Stz DN 150
 Neu: Berstlining PE Da 180, Relinig PE-HD Da 110

Bauvorhaben: Bahrrain
 Ausführungsjahr: 2013
 Leistungen: Berstlining

Bauvorhaben: Hainichen, Dreierwender Weg
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 500 m statisches Berstlining Langrohr
 Alt: DN 100 GG
 Neu: Da 160 PEHD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Pohlandstraße
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 110 m statisches Berstlining Langrohr
 Alt: DN 100 GG
 Neu: Da 110 PE-HD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wechselburg, Parkanlage
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 80 m statisches Berstlining Langrohr, Neubau der Schachtbauwerke
Alt: DN 350 Stz
Neu: PE-HD Da 330

Bauvorhaben: Dresden, Rochwitzer Straße
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 750 m statisches Berstlining Langrohr
Alt: DN 150 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wackernheim, Ober-Olmer-Str.
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 170 m statisches Berstlining Langrohr
Alt: DN 200 GG
Neu: PE-HD Da 250

Bauvorhaben: Wolfenbüttel, Ernst-Moritz-Arndt Straße
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 100m statisches Berstlining Langrohr
Alt: DN 150 Stz
Neu: PE-HD Da 200

Bauvorhaben: Wolkenstein, Marienberger Str.
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 570m statisches Berstlining TWL
Alt: DN 150 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: Statisches Berstlining Pohlandplatz
Alt: DN 100 GGG
Neu: PE-HD Da 110
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Wiesbadener Str.
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 200m statisches Berstlining Langrohr
Alt: DN 200 GG
Neu: PE-HD Da 180
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wilnsdorf
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: Statisches Berstlining Au graben
Alt: DN 100 AZ
Neu: PE-HD SLM Da 125
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Mittweida, Dreiwerdener Weg
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: 450 m statisches Berstlining LR, kompl. Leistung inkl. Notltg., Tief-/Strassenbau, HAL für TW und AW, ein offenes BW
Alt: DN 150 AZ
Neu: PE-HD SLM Da 160
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Gevelsberg
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: Kanalsanierung Habichtstraße
Alt: DN 400
Neu: Da 630
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Sundern, Rotbuschweg
Ausführungsjahr: 2012
Leistungen: Relining Da 380, statisches Berstlining Da 630 PP
Neu: PP Da 630

Bauvorhaben: Fleetmark Ablösung WW, Los1
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 1300 m Berstlining
Alt: DN 110 PE
Neu: DA 225 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Trier "Auf der Ayl"
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 80m Berstlining DN 250/DA 400, DN 100/DA 110
Alt: DN 250 STZG bzw. DN 100 GG
Neu: DA 400 PE bzw. DA 110 PE
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz - REKO RÜ21
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 60 m Berstlining Abwasserleitung DN 300
Alt: DN 300
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Karlovy Vary Vitezna Str. 2
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 60 m Erneuerung TWL Berstlining-Verfahren
Alt: DN 125 Stahl
Neu: PE-HD Da 110
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: San. SW-Kanal Eschershausen
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining
Alt: DN 200
Neu: DA 225
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Rees Starenstraße/Falkenstraße
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 240 m Erneuerung Abwasserkanal im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 250 PVC
Neu: PE-HD Da 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Meißen
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining DN 400/DN 150

Bauvorhaben: Birkenau, Hornbacher Straße
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining DN 150/200

Bauvorhaben: Hamburg
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: RW-Siel-Erneuerung Hamburg DN 250/300

Bauvorhaben: Nordhausen Stolbergstr.
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining im TIP-Verfahren DN 200
Alt: DN 200 Stz
Neu: DA 192 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Gera Str. des Friedens
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining Kurzrohr
Alt: DN 150
Neu: DA 170
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Augustusburg Wiesenweg
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining Kurzrohr
Neu: DA 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Frankfurt/O. Seelower Kehre
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Relining TIP-Verfahren
Alt: DN 400
Neu: DA 280
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Braunsbedra Bahnhof-/Poststraße
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining

Bauvorhaben: Rochlitz Markt
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Erneuerung der Leitung DN 500 Berstlining
Alt: DN 500
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Breitbrunn Chiemsee TWL
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 577 m Berstlining
Alt: PVC DN 150
Neu: PE-HD Da 250
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Wiesbadener Straße
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining

Bauvorhaben: Schöningen, Ausbau Abelnkarre
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Berstlining im TIP-Verfahren
Alt: DN 200 Stz
Neu: DA 192 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Plauen Chrieschwitzer Hang
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Dimensionsverkleinerung Hauptsammler
Alt: DN 500 Beton
Neu: DA 630 PE
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bauschuttdeponie Siegeldorf
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Entwässerungskanalarbeiten - Sanierung
Alt: DN 350 Stz
Neu: Da 242 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz Schwanauer Str.
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 150m Erneuerung Trinkwasserleitung
Alt: DN 100 GG
Neu: DA 110+10 PE-HD SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Berstlining DESY Hamburg
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 70m Berstlining Abwasserkanal
Alt: DN 200/250 Beton
Neu: PE-HD Kurzrohre Da 280x18,0
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Leipzig Koberger Straße
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Auswechslung Mischwasserleitung
Alt: DN 300 Stz
Neu: DA 450 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden Wiesbadener Str.
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 300m Erneuerung Trinkwasserleitung
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 180 PE-HD SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz Genossenschaftsweg
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: 40m Erneuerung
Alt: DN 90
Neu: DA 90 PE-HD SLM
Medium: Gas

Bauvorhaben: Fröndenberg, Schwalbenweg
Ausführungsjahr: 2011
Leistungen: Statisches Berstlining Kurzrohr Altkanal
Alt: DN 300 GG
Neu: PE-HD Da 160
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Oberrathen, Neubau HB Berstlining
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: Kanalerneuerung Berstlining
 Alt: DN 200 Stzg
 Neu: Da 160x14,6 PE SLM
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: LUXEMBURG Bourglinster Berstlining
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: 108 m Erneuerung Abwasserkanal (Steilhang)
 Alt: DN 250 Stz
 Neu: Da 355*20,1 PE-HD KR
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Olbernhau Freiburger Str. Berstlining
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: Erneuerung Trinkwasserleitung
 Alt: DN 150 AZ
 Neu: DN 150 PE
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Jena FSU Berstlining
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: 10 m Kanal DN 150 Stz
 Alt: DN 150 Stz
 Neu: Da 180 PP-HM KR

Bauvorhaben: Darmstadt Braunschweiger Str. Berstlining
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: 90m Berstlining
 Alt: DN 100 AZ
 Neu: Da 125 PE

Bauvorhaben: Ithbörde/Weserbergland TW Transportleitung
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: Erneuerung Trinkwasserleitung Berstl.
 Alt: DN 200 GG
 Neu: DN 200 GGG
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Schwarze Pumpe Berstlining TWL
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: 225 m Erneuerung TWL
 Alt: DN 150 Stahl
 Neu: Da 180 PE-HD SLM
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz Chemnitztalstraße Berstlining TWL
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 360 m Erneuerung TWL im Berstlining-Verfahren
Alt: DN 100 Stahl
Neu: Da 180 PE-HD SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Flöha Goethestraße Berstlining
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 200m Berstlining Abwasserleitung
Alt: DN 250 Stz
Neu: Da 280 PE-HD Langrohr
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dippoldiswalde Kanalerneuerung 2.BA
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 650 m Berstlining-Verfahren
Alt: DN 200/150 Stz/Beton
Neu: Da 170- Da 280 PP-HM Kurz- und Langrohr
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Neuffen/Bissingen ,Teilauswechslung 2010
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 1900 m Erneuerung TWL
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 125/ Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freiberg KITA Kinderland
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 70m Erneuerung Abwasserkanal / Schachtsanierung
Alt: DN 200 Beton
Neu: DA 225 / Da 280 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Beucha "An der Halde"
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 110m Berstlining TWL
Alt: DN 80 Stahl
Neu: DA 90 PE
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz Adelsbergstr.
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: Kanalerneuerung / Kurzrohrberstlining
Alt: DN 400 Stz
Neu: DN 400 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Homburg, Hasenäckerstraße
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: Berstlining

Bauvorhaben: Erneuerung Wiesenbachsammler 2.BA
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: Kanalerneuerung Berstlining/Micotunneling
Alt: DN 300 Stzg
Neu: PE DN 400
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Sundern - Silmecke Kanalerneuerung
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 480m Berstlining AW Kanal
Alt: DN 300 Beton
Neu: Da 400/Da 355 PE-HD SPC
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Rheine, Augustusring Kanalsanierung
Ausführungsjahr: 2010
Leistungen: 190 m Kanalerneuerung im TIP- und Berstliningverfahren
Alt: DN 200- DN 400 Stz/Beton
Neu: Da 192 PP-HM, Da 355 u. 450 PE-HD KR
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Erneuerung Wiesenbachsammler
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 600m statisches Berstlining Langrohr inkl. Tiefbauarbeiten
Alt: DN 350 Stz
Neu: PE-HD Da 450 - Da 800
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Gelsenkirchen, Ruhroel
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 250m Sanierung mit Schlauchlinern, Schachtsanierung/Kurzliner/Roboterarbeiten/Berstlining
Alt: DN 300-DN500, Eiprofil 600/900-750/1050
Neu: GFK-Liner versch. Durchmesser/Roboterarbeiten/Berstlining PE-HD Kurzrohr da 355 x 21,1mm
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Stollberg Hartensteiner Str.
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 320m Berstlining Trinkwasser
Alt: DN 150
Neu: DN 140*12,7 Langrohr
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dippoldiswalde Kanalerneuerung
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 650 m TIP-Verfahren Berstlining- und Compact-Pipe-Verfahren
Alt: DN 200 Stz/Beton
Neu: Da 192 - Da 225 PP-HM Kurz- und Langrohr
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Altenburg, Spechtstraße
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 170 m Berstlining
70 m offene Bauweise / Schachtneubau
Alt: DN 200 B
Neu: PP-HM 280x18,0 Kurz- und Langrohr
Stzg DN 250
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Berstlining Schöpfung
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 45m statisches Berstlining
Alt: DN 200 KG
Neu: Da 225*15 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dresden Tiergartenstraße
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 250m Berstlining Trinkwasser
Alt: DN 150 GG
Neu: Da 180 SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Regensburg Abwasserkanal
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 39m Berstlining
Alt: DN 100 Stz
Neu: Da 180
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Berstlining Dresden
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 120m Berstlining
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Flöha Waldsiedlung
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 190m Berstlining
Alt: DN 350 Stz
Neu: Da 315*18,7 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Berstlining Gillersdorf
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 100m Berstlining
Alt: DN 100 Stahl
Neu: Da 110*10 SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Berstlining Bernburg
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 35m Berstlining
Alt: DN 150 Stahl
Neu: Da 180*16,4 PE-HD SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Berstlining Leimbach
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 150m Berstlining
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 110*10 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Berstlining Creuzburg
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 830m Berstlining
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 140 SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Berstlining Trinkwasser Lengefeld
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 80m statisches Berstlining
Alt: DN 80
Neu: Da 90 SLM
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Erneuerung Trinkwasserleitung Schlottwitz
Ausführungsjahr: 2008
Leistungen: 600 m statisches Berstlining + EMSR Technik
Alt: DN 125 Stahl
Neu: PE-HD SLA Da 125 x 11,4 Langrohr
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Thießen OT Luko - Schmutzwasserkanal
Leistungen: Sanierung/Ersatzneubau Schmutzwasserkanal

Bauvorhaben: Chemnitz Kleinolbersdorfer Str.
Leistungen: Kanalsanierung/stat. Berstlining, Wasserhaltung
Alt: DN 300 Stz
Neu: DA 292 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Borgholzhausen Freistr. / Dr.-Wilhelm-Upmeyer-Str.
Leistungen: Kanalsanierung
Alt: DN 400 Stz
Neu: DA 392 PP-HM
Medium: Abwasser